

شرکت تیساکیش (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه و حمل مصالح، ساخت و اجرای سردر مربوط به یکی از پروژه‌های مسکونی خود واقع در جزیره کیش را با برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات زیر به یک شرکت ذی صلاح واگذار نماید.

| | | | |
|---|-------|----------|---------------------------------------|
| تهیه و حمل مصالح، ساخت و اجرای سردر غربی مجتمع مسکونی رویای کیش | | | موضوع مناقصه |
| جزیره کیش، ساحل مرجان، مجتمع مسکونی رویای کیش | | | محل اجرای پروژه |
| شرکت تیساکیش (سهامی خاص) | | | دستگاه مناقصه‌گزار |
| شرکت مهندسين مشاور پيمان غدیر | | | مشاور و دستگاه نظارت |
| ۴ ماه شمسی | | | مدت انجام خدمات |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیارد میلیون) ریال | | | مبلغ تضمین شرکت در مناقصه |
| حداقل دو ماه پس از تاریخ تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید برای یک ماه دیگر | | | مدت اعتبار ضمانت‌نامه |
| تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه هشتم، پلاک ۱۱، طبقه اول تلفن: ۱۰-۸۸۵۳۸۶۰۸ داخلی ۱۳۱۴ | | | نشانی و تلفن مناقصه‌گزار |
| تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه هشتم، پلاک ۱۱، طبقه دوم، امور قراردادها | | | محل تسلیم پیشنهادات |
| ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | مورخ: | شنبه | از آغاز وقت اداری روز: |
| ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | مورخ: | دوشنبه | تا پایان وقت اداری روز: |
| ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | مورخ: | چهارشنبه | تا پایان وقت اداری روز: |
| ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | مورخ: | چهارشنبه | تا پایان وقت اداری روز: |
| ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | مورخ: | دوشنبه | تا پایان وقت اداری روز: |
| | | | زمان دریافت اسناد توسط مناقصه‌گران |
| | | | مهلت اعلام انصراف بصورت کتبی |
| | | | مهلت اعلام ابهامات و سوالات |
| | | | آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات |

مشخصات فنی

| ردیف | شرح | واحد | مقدار |
|------|--|---------|-------|
| 1 | ساخت، رنگ آمیزی (در سه لایه ۶۰ میکرونی با اپوکسی زینک ریچ، میانی پلی آمید و نهایی پلی یورتان) و نصب سازه فلزی (صرفاً تهیه آهن آلات مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد). | کیلوگرم | 9000 |
| 2 | قالب بندی سقف کامپوزیت | مترمربع | 40 |
| 3 | ارماتور بندی سقف کامپوزیت (صرفاً تهیه آهن آلات مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد). | مترمربع | 40 |
| 4 | بتن ریزی سقف کامپوزیت | مترمربع | 40 |
| 5 | تهیه و حمل مصالح و اجرای کرسی چینی ۴۰ سانتی متری و سیمان کاری روی آن طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی | مترطول | 40 |
| 6 | تهیه و حمل مصالح و اجرای کف سازی و پرکردن کف با خاک و کوبیدن در دو لایه ۲۰ سانتی متری و یک لایه شن بادامی جزیره به ضخامت ۱۰ سانتی متر | مترمربع | 30 |
| 7 | تهیه و حمل مصالح و ساخت، اجرای ضد زنگ مطابق دستورالعمل مناطق حاره ای (در سه لایه ۶۰ میکرونی با اپوکسی زینک ریچ، میانی پلی آمید و نهایی پلی یورتان) و نصب وال پست عمودی به همراه صفحه مربوطه، وال پست افقی و نعل درگاه و فریم درب و پنجره | کیلوگرم | 600 |
| 8 | تهیه و حمل مصالح و اجرای شاسی کشی و زیرسازی نمای سردرب غربی به همراه رنگ آمیزی (در سه لایه ۶۰ میکرونی با اپوکسی زینک ریچ، میانی پلی آمید و نهایی پلی یورتان) جهت رابیتس بندی | کیلوگرم | 4500 |
| 9 | تهیه و حمل مصالح و اجرای دیوار چینی از بلوک ۱۰، ۱۵ و ۲۰ طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی | مترمربع | 170 |
| 10 | تهیه و حمل مصالح و اجرای شیب بندی و سیمان کاری کف و بدنه فضاها تر طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی در صورت نیاز به صورت لیسه ای | مترمربع | 80 |
| 11 | تهیه و حمل مصالح و اجرای سیمان کاری آستر (روی دیوار بلوکی و همچنین روی خمیره) طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی | مترمربع | 340 |
| 12 | تهیه و حمل مصالح و اجرای قشر رویه سیمان سفید طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی | مترمربع | 270 |
| 13 | تهیه و حمل مصالح و اجرای رابیتس بندی نما، و روی ستون ها، والپست ها و المان های فلزی | مترمربع | 170 |
| 14 | تهیه و حمل مصالح و خمیره کشی روی رابیتس جهت آماده سازی اجرای سیمان کاری | مترمربع | 170 |
| 15 | تهیه و حمل مصالح و اجرای عایق رطوبتی طبق مشخصات فنی روی کرسی چینی، سرویس بهداشتی، بام و فضاهای مورد نیاز مطابق نقشه ابلاغی | مترمربع | 110 |
| 16 | تهیه و حمل مصالح و اجرای سرامیک کف و قرنیز به هر اندازه و ابعاد طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی | مترمربع | 80 |
| 17 | تهیه و حمل مصالح و اجرای کاشی دیوار به هر اندازه و ابعاد طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی | مترمربع | 15 |
| 18 | تهیه و حمل مصالح و اجرای ازاره نما با سنگ ۲۰ طولی | مترطول | 80 |
| 19 | تهیه و حمل مصالح و اجرای گچ کاری دیوارهای داخل طبق مشخصات فنی به همراه پر کردن شیارهای تأسیساتی با رابیتس | مترمربع | 50 |
| 20 | تهیه و حمل مصالح و اجرای زیرسازی سقف کاذب کناف (مساحت پلان کف) مطابق با استاندارد فنی کی پلاس (شرکت کناف ایران) | مترمربع | 30 |
| 21 | تهیه و حمل مصالح و اجرای صفحات روکش دار گچی سقف کاذب کناف (مساحت پلان کف) مطابق با استاندارد فنی کی پلاس | مترمربع | 30 |
| 22 | اجرای گردبر به هر اندازه جهت سیستم روشنایی سقف | عدد | 20 |
| 23 | تهیه، حمل و اجرای زیرسازی رنگ آمیزی پرایمر اولیه با بتونه دوجزئی اپوکسی، بتونه زیرکار، اجرای مش فایبرگلاس، اجرای بتونه روی کار، اجرای بتونه نهایی و سمباده کاری و اجرای پرایمر نهایی جهت زیر رنگ | مترمربع | 270 |
| 24 | تهیه، حمل و اجرای روسازی رنگ با پوشش رنگ سن مارکو بافت تراورتن تکسچر (Outdoor) | مترمربع | 270 |
| 25 | تهیه و اجرای تیپ و بتونه درزگیر در کلیه سطوح سقف و کنج های مربوطه طبق مشخصات فنی | مترمربع | 30 |
| 26 | تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی دیوار شامل: مراحل اجرای پرایمر اکریلیک، بتونه کاری، سمباده زنی، اجرای یک لایه رنگ آستر پلاستیک، اجرای لایه نهایی از رنگ اکریلیک درجه یک | مترمربع | 50 |
| 27 | تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی سقف شامل: مراحل اجرای سمباده زنی، اجرای لایه اول آستر پرایمر، ماستیک سقف، اجرای رنگ رویه از نوع پلاستیک درجه یک | مترمربع | 30 |

| | | | |
|----|---------|--|----|
| 50 | مترمربع | تهیه و اجرای کرتین وال با پروفیل های ۵ و ۱۲ با سیستم Facecap با کلیه اکسسوری و گسکت های لازم با شیشه های دوجداره ۶ میلی متر برنز تمام سکوریت اسپیسر ۱۴ و شیشه ۶ میلی متر کلیر تمام سکوریت اسپندرال مشکی، تولید به صورت صنعتی با گاز آرگون و امکان ایربالانس به همراه در و پنجره با پروفیل TH ۶۰ همراه با اجرای کلیه زیرسازی های لازم | 28 |
| 65 | مترطول | تهیه، ساخت و نصب ورقهای فلاشینگ با کلیه برش و خم های مورد نیاز مطابق با نقشه به رنگ آنادایز ۰۳BN شرکت پیمان به ضخامت ۲ میلیمتر با کلیه اکسسوری های لازم | 29 |
| 1 | مقطوع | تهیه و حمل مصالح و اجرای تأسیسات مکانیکال شامل: لوله کشی آب و فاضلاب و سیستم برودتی و اگزاست | 30 |
| 1 | مقطوع | تهیه و حمل مصالح و اجرای تأسیسات الکتریکال شامل: روشنایی، پریزهای برق، کابل سیستم برودتی، تابلو برق و زیرساخت های جریان ضعیف شامل: تلفن، شبکه، فیبر نوری، دوربین مداربسته و اعلام حریق، نصب چراغ روکار یا پروژکتور و شلنگ نوری نئون فلکس | 31 |